

Keuzelijst

Bouwnummer: 25

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



Bouwkundig- indelingen

- Wijzingen van indelingen van de binnenruimten in de woning,
- Het verplaatsen van binnendeuren,
- Het veranderen van de draairichtingen van binnendeuren

<input type="checkbox"/>	02.01	Wijzigingen draairichting binnendeur, excl. verplaatsen schakelaar: Het wijzigen van de draairichting van de deur zoals aangegeven op verkooptekening, exclusief verplaatsen lichtschakelaar.	per Pst.	€	97,50
<input type="checkbox"/>	02.02	Wijzigingen draairichting binnendeur, incl. verplaatsen schakelaar: Het wijzigen van de draairichting van de deur zoals aangegeven op verkooptekening, inclusief verplaatsen lichtschakelaar.	per Pst.	€	155,00
<input type="checkbox"/>	02.03	Verplaatsen binnendeurkozijn in lichte scheidingswand, excl. schakelaar Het verplaatsen van binnendeurkozijn in lichte scheidingswand zoals aangegeven op verkooptekening, exclusief verplaatsen lichtschakelaar.	per st.	€	97,50
<input type="checkbox"/>	02.04	Verplaatsen binnendeurkozijn in lichte scheidingswand, incl. schakelaar erplaatsen binnendeurkozijn in lichte scheidingswand, incl. verplaatsen schakelaar: Het verplaatsen van binnendeukozijn in lichte scheidingswand zoals aangegeven op verkooptekening, i.c.m. verplaatsen van lichtschakelaar.	per st.	€	155,00
<input type="checkbox"/>	02.05	Verplaatsen van een standaard binnenwand Het verplaatsen van een standaard binnenwand. De afmetingen van de wand blijven ongewijzigd, alsook de positie van een eventuele binnendeur in die wand blijft ongewijzigd	per st.	€	85,00
<input type="checkbox"/>	02.30	Het leveren en aanbrengen van een plafondhoge lichte scheidingswand Het leveren en aanbrengen van een extra plafondhoge lichte scheidingswand op de begane grond of eerste verdieping. De uitvoering en afwerking van de wanden conform technische omschrijving. Eventuele extra/te verplaatsen lichtpunten, wandcontactdozen, loze leiding zijn niet inbegrepen in deze optie.	per m2	€	90,75
<input type="checkbox"/>	02.39	Het NIET leveren en aanbrengen van een lichte scheidingswand Het NIET leveren en aanbrengen van een plafondhoge lichte scheidingswand op de begane grond of eerste verdieping.	per m2	€	-70,00

Keuzelijst

Bouwnummer: **25**

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



- | | | | | | |
|---|--------------|---|---------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 02.50 | Vervallen standaard bovenlicht binnendeurkozijn. | per st. | € | 110,00 |
| <p>Het bouwkundig dichtzetten van de positie van het standaard bovenlicht van het binnendeurkozijn.</p> <p>Standaard worden de binnendeurkozijnen plafond-hoog uitgevoerd. Middels deze optie stopt het kozijn boven de deur, en wordt de open ruimte tot aan het plafond bouwkundig dichtgezet.</p> <p>De wand wordt afgewerkt conform overige standaard binnenwanden.</p> | | | | | |

Bouwkundig- Buitenkozijnen

Een aantal buitenkozijnen in de woning zijn aanpasbaar.

- | | | | | | |
|--|--------------|--|---------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 01.20 | Schuifpui ipv openslaande deuren, 1 schuifdeur | per pst | € | 1.875,00 |
| <p>Het kozijn met openslaande tuindeuren en zijlicht in de achtergevel wordt vervangen door een schuifpui met een schuifdeur naar één zijde.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 01.28 | Het aanpassen van de loopdeur in de standaard pui | per st. | € | 25,00 |
| <p>Het aanpassen van de positie van de loopdeur (de deur met klink) van de standaard pui met dubbele deuren.</p> | | | | | |

Keuken

- | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|----------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 07.02 | Aanpassing leidingwerk keuken | per Pst. | | - |
| <p>Eventuele aanpassingen aan het leidingwerk voor de keuken ten op zichte van het leidingwerk als aangegeven op de verkooptekening of 0-tekening.</p> <p>U dient het leidingschema van de nieuwe keuken voor de sluitingsdatum aan te leveren.!</p> <p>De aanpassingen zijn in opties 07.02-... aangegeven.</p> | | | | | |

Sanitair

- | | | | | | |
|--|--------------|---|----------|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 05.01 | standaard sanitair in badkamer en toilet | per Pst. | | Standaard |
| <p>het standaard opgenomen sanitair in de badkamer en het toilet conform de sanitairlijst.
Positie conform standaard indeling.</p> <p>U maakt in Uw Huis Uw Wensen, de standaard order aan, en verzend deze.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 05.02 | Sanitair conform showroom | per Pst. | | Showroom |
| <p>Wijzigingen sanitair conform offerte Uw Huis Uw Wensen</p> <p>Offertenr. dd.</p> <p>Inclusief eventuele aanpassingen elektra en loodgieterswerkzaamheden.</p> | | | | | |

Keuzelijst

Bouwnummer: 25

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



Tegelwerken

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 06.01 Tegels in badkamer en toilet conform standaard uitvoering | per Pst. | Standaard |
| | In de badkamer en toilet worden de standaard vloertegels en wandtegels aangebracht. | | |
| | Kleurstellingen conform opgave showroom. | | |
| <input type="checkbox"/> | 06.02 Tegels in badkamer en toilet conform showroom | per Pst. | Showroom |
| | In de badkamer en toilet worden de standaard vloertegels en wandtegels aangebracht conform opgave Tegelidee. | | |

Elektra

- | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 03.00 Verplaatsen enkele/dubbele wcd en/of loze leidingen in dezelfde ruimte | per st. | € | 75,00 |
| | Verplaatsen van enkele/dubbele wcd en/of loze leidingen in dezelfde ruimte conform verkooptekening. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.01 Extra enkele wandcontactdoos | per st. | € | 185,00 |
| | Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde, aangesloten op een algemene bestaande groep | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.02 Extra enkele wandcontactdoos, aangesloten op extra groep | per st. | € | 212,50 |
| | Het leveren en monteren van een enkele wandcontactdoos met randaarde, aangesloten op een extra meterkastgroep. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.03 Extra dubbele wandcontactdoos (horizontaal geplaatst) | per st. | € | 190,00 |
| | Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde, horizontaal geplaatst, aangesloten op een algemene bestaande groep | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.04 Extra dubbele wandcontactdoos, aangesloten op extra groep | per st. | € | 370,00 |
| | Het leveren en monteren van een extra dubbele wandcontactdoos, aangesloten op extra meterkastgroep. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.05 Een standaard enkele wcd uitvoeren als dubbele wcd | per pst | € | 75,00 |
| | Een standaard enkele wandcontactdoos, uitvoeren als dubbele wandcontactdoos. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.07 Een standaard dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drie-voudige wandcontactdoos | per st. | € | 75,00 |
| | Een standaard dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drie-voudige wandcontactdoos, in een raamwerk. | | | |

Keuzelijst

Bouwnummer: 25

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



<input type="checkbox"/>	03.08	Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar	per st.	€	232,50
Het leveren en monteren van een extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar.					
Let op: Omdat deze sparingen fabrieksmatig worden ingestort in de vloeren, kunnen er kleine afwijkingen in de maatvoering ontstaan. Ook is het niet altijd mogelijk om deze optie in behandeling te nemen, m.b.t. de bestelling en levertijden van deze vloeren.					
<input type="checkbox"/>	03.09	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	160,00
Het leveren en monteren van een extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.					
Let op: Omdat deze sparingen fabrieksmatig worden ingestort in de vloeren, kunnen er kleine afwijkingen in de maatvoering ontstaan. Ook is het niet altijd mogelijk om deze optie in behandeling te nemen, m.b.t. de bestelling en levertijden van deze vloeren.					
<input type="checkbox"/>	03.10	Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar	per st.	€	232,50
Het leveren en monteren van een extra wandlichtpunt (binnen) op aparte schakelaar.					
<input type="checkbox"/>	03.11	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	160,00
Het leveren en monteren van een extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar.					
<input type="checkbox"/>	03.12	Extra wisselschakelaar	per st.	€	220,00
Het leveren en monteren van een extra wisselschakelaar ten behoeve van een bestaand lichtpunt.					
<input type="checkbox"/>	03.13	Het aanbrengen van een bewegingsmelder ipv standaard lichtschakelaar	per st.	€	129,50
Aanbrengen van een bewegingsmelder ipv de standaard schakelaar.					
<input type="checkbox"/>	03.14	Het aanbrengen van een kastschakelaar ipv standaard lichtschakelaar	per st.	€	30,00
Aanbrengen van een kastschakelaar ipv de standaard schakelaar. Als je de deur van een kast open doet gaat het licht aan.					
<input type="checkbox"/>	03.15	Aanbrengen van een dimmer tbv verlichting (Komfort)	per st.	€	175,00
Aanbrengen van een draaidimmer t.b.v. led verlichting ipv de standaard schakelaar.					
<input type="checkbox"/>	03.19	Aansluitpunt zonwering/screens met schakelaar	per st.	€	310,00
Een zonwering/screen aansluitpunt geschakeld middels schakelaar op aanwezige groep. Aan buitengevel afgemonteerd op een kroonsteen					

Keuzelijst

Bouwnummer: 25

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



- | | | | | | |
|---|---------------|---|---------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 03.19a | Aansluitpunt zonwering/screens zonder schakelaar | per st. | € | 150,00 |
| <p>Een zonwering/screen aansluitpunt bedraad op aanwezige groep. Aan buitengevel afgemonteerd op een kroonsteen.</p> <p>Er is geen op-en-neer schakelaar voorzien, daar de zonwering middels een handzender/draadloos wordt bediend.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.20 | Extra loze leiding (19mm) | per st. | € | 195,00 |
| <p>Het aanbrengen van een extra (19 mm) loze leiding vanuit de meterkast. De leiding wordt afgesloten met een blindplaat op de positie.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.28 | Loze boxleiding (audio) | per st. | € | 200,00 |
| <p>Tbv het plaatsen van bedrade geluidsboxen</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.30 | Het aanpassen van de standaard huisaansluiting | per pst | € | 325,00 |
| <p>Het aanpassen van de standaard huisaansluiting 3x25A naar 3x35A. Optieprijs omvat de aansluiting en verwerking in de meterkast.</p> <p>NB:
Koper is op de hoogte van het gegeven dat het jaarlijks vastrecht hoger is dan bij een standaard aansluiting.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.50 | Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos | per pst | € | 470,00 |
| <p>De vloercontactdoos is een praktische en fraaie oplossing voor het wegwerken van de bekabeling van in de ruimte staande lampen.</p> <p>Het RVS-deksel is solide en heeft geen zichtbare bevestigingsschroeven aan de bovenzijde.</p> <p>Tevens beschikt de vloercontactdoos over een kabeldoorvoer waardoor deze eenvoudig te sluiten is, ook wanneer er meerdere kabels zijn aangesloten.</p> <p>De vloercontactdoos is voorzien van een gearde contactdoos.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03.51 | Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos | per pst | € | 505,00 |
| <p>De vloercontactdoos is een praktische en fraaie oplossing voor het wegwerken van de bekabeling van in de ruimte staande lampen. Het RVS-deksel is solide en heeft geen zichtbare bevestigingsschroeven aan de bovenzijde.</p> <p>Tevens beschikt de vloercontactdoos over twee kabeldoorvoeren waardoor deze eenvoudig te sluiten is, ook wanneer er meerdere kabels zijn aangesloten.</p> <p>De vloercontactdoos is voorzien van twee stuks gearde contactdozen</p> | | | | | |

Keuzelijst

Bouwnummer: **25**

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



<input type="checkbox"/>	03.65	Extra rookmelder	per st.	€	165,00
<p>Opvolgende rookmelder gekoppeld aan de 1e rookmelder inclusief 230V aansluiting.</p> <p>Standaard worden vanuit het bouwbesluit in uw woning diverse ruimten, waar doorheen gevlucht wordt, voorzien van rookmelders. Een groot deel van de branden ontstaat echter bij de wasdroger of in een technische ruimte. Met een werkende rookmelder heeft u 4 keer meer kans om te overleven. Ons advies is om deze ruimten ook te voorzien van rookmelders zodat u 's nachts gerust kan slapen.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.70	Extra spatwaterdichte contactdoos op de buitengevel	per st.	€	202,50
<p>Leveren en aanbrengen spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos op buitengevel. Plaats ca. 30 cm + begane grond vloer.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.71	Extra spatwaterdichte dubbele contactdoos op de buitengevel	per st.	€	262,50
<p>Leveren en aanbrengen spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos op buitengevel. Plaats ca. 30 cm + begane grond vloer.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.81	10 meter grondkabel voor tuinverlichting (excl. schakelaar)	per st.	€	187,50
<p>Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.83	10 meter grondkabel voor tuinverlichting (incl. schakelaar)	per st.	€	250,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting aangesloten op een enkelpolige schakelaar nabij de buitendeur.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.85	10 meter grondkabel voor tuinverlichting op aparte groep (incl. schakelaar)	per st.	€	430,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting aangesloten op een enkelpolige schakelaar nabij de buitendeur. De grondkabel is voorzien op een aparte eindgroep in de meterkast.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.90	Comfort pakket (domotica)	per pst		Op aanvraag
<p>U heeft vast wel eens gehoord van de term "Domotica". Het is een verzamelnaam voor een groot aantal aspecten die een rol spelen bij uw woongenot.</p> <p>Het comfortabel bedienen van onder andere verlichting is één van deze aspecten.</p> <p>De prijs van het comfortpakket wordt mede beïnvloed door de omvang van uw woning, het aantal gewenste schakelingen en het gewenste aantal gedimde schakelingen. U ontvangt van ons een voorstel op maat.</p>					

Keuzelijst

Bouwnummer: **25**

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



03.91 Levensloop pakket per pst **Op aanvraag**

Binnen ons levenslooppakket worden een aantal voorzieningen opgenomen die nu en in de toekomst een meerwaarde bieden bij het verlenen van zorg in de woning. Verder zijn de voorzieningen gericht op de (toekomstige) uitbreiding van het veiligheidsniveau.

Het levenslooppakket is maatwerk. Heeft u interesse, dan maken we een passend voorstel voor u op!

03.92 Verlichtingsplan op maat per pst € **250,00**

en woning wordt een thuis als u zich er zich prettig voelt. Een goed verlichtingsplan levert daaraan een grote bijdrage. Uw woning krijgt een eigen karakter en een unieke uitstraling met een verlichtingsplan op maat.

Het maken van een lichtplan vraagt tijd en expertise. Wij werken hiervoor samen met gerenommeerde partners. Ook het bekijken van de opgenomen armaturen uit het plan bij onze leveranciers behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Omdat het opstellen van een verlichtingsplan voor een woning een tijdrovende bezigheid is, worden voor het opstellen daarvan kosten in rekening gebracht. Deze ontwerpkosten worden in rekening gebracht mocht het verlichtingsplan niet doorgaan. Als de opdracht tot levering en montage van het verlichtingsplan doorgaat, dan worden deze kosten niet in rekening gebracht.

Concreet zijn er dus geen kosten aan het verlichtingsplan verbonden als u overgaat tot opdracht.

Door onze grondige kennis van de markt bieden wij u altijd de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Ook door het kijken naar budgetvriendelijke alternatieven, zijn er ook al bij beperkte financiële middelen mooie verlichtingsoplossingen mogelijk.

Is uw interesse naar een persoonlijk verlichtingsplan gewekt? Geef dit aan op bijgevoegde keuzelijst en wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

03.93 Inbraak en/of camerasysteem per pst **Op aanvraag**

U wordt uitgenodigd voor een adviesgesprek bij de installateur. Aan de hand van uw persoonlijke wensen wordt een inbraakdetectie en/of camera systeem voor uw woning samengesteld.

Loodgieterswerk

04.01 Buitenkraan vorstvrij op de achtergevel per st. € **537,50**

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel inclusief afneembare sleutel

Keuzelijst

Bouwnummer: 25

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



- | | | | | | |
|---|--------------|---|----------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 04.50 | Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting en droger aansluiting | per Pst. | € | 427,50 |
| het verplaatsen van de W-aansluitingen van de wasmachine, naar een ruimte waar geen riolering/waterleiding aanwezig is. | | | | | |
| De verplaatsingen van het elektra, worden opgenomen in optie 03.01 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 04.51 | Extra wasmachine aansluiting en droger aansluiting | per Pst. | € | 537,50 |
| het maken van een extra wasmachine aansluiting naar een ruimte waar geen riolering/waterleiding aanwezig is. *excl. elektra! | | | | | |
| De verplaatsingen van het elektra, worden opgenomen in optie 03.01 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 04.60 | Afvoer t.b.v. condens wasdroger aansluiting op wasmachine | per pst | € | 110,00 |
| Het leveren en aanbrengen van een afvoer compleet met sifon tbv wasdroger. Aanbrengen naast de standaard positie van de wasmachine. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 04.61 | Leveren en aanbrengen van een waterslot op de wasmachine aansluiting | per pst | € | 100,00 |
| Het leveren en aanbrengen van een Ocean waterslot op de wasmachine aansluiting | | | | | |

Warmtepomp

- | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 04.80 | Het uitbreiden van de warmwater capaciteit met een extra boiler 55 liter | | € | 1.990,00 |
| De standaard warmwater capaciteit wordt uitgebreid met een extra, losse, boiler van 55 liter. | | | | | |
| Opstelplaats van deze extra boiler naast de bestaande warmtepomp opstelling. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 04.81 | Het uitbreiden van de warmwater capaciteit met een extra boiler 100 liter | | € | 2.195,00 |
| De standaard warmwater capaciteit wordt uitgebreid met een extra, losse, boiler van 100 liter. | | | | | |
| Opstelplaats van deze extra boiler naast de bestaande warmtepomp opstelling. | | | | | |

Terrein

- | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|---------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 09.20 | Verplaatsen deur berging | per pst | € | 75,00 |
| het verplaatsen van de deur van de berging. | | | | | |

Keuzelijst

Bouwnummer: 25

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



- 09.21 Wijzigen draairichting deur berging** per pst € **75,00**
het wijzigen van de draairichting van de deur van de berging.

- 09.50 Het leveren en aanbrengen van terrasverwarming** per pst € **1.300,00**
Het leveren en aanbrengen van een Solamagic terrasheater. (vermogen 2000W)
De terrasheater is aangesloten op een aparte eindgroep in de meterkast, en is middels een schakelaar ter plaatse de achtergevel in de woning te bedienen.

NOOT: prijs van deze optie te bepalen na goedkeuring positie door installateur.

Schakelmateriaal

- 10.00 Geen aanpassing schakelmateriaal, standaard uitvoering** per pst **Standaard**
De woning wordt uitgerust met het standaard schakelmateriaal, Gira.....

- 10.01 Gira ST55 ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING)** € **350,00**
Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira ST55 zuiver wit.

- 10.02 Gira E2 ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING)** € **570,00**
Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira E2, kleur conform aanvullende omschrijving.

Kleur mogelijkheden:
- Zuiver wit mat
- Zuiver wit glanzend
- Kleur aluminium
- Antraciet

- 10.03 Gira E3 ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING)** € **645,00**
Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira E3, kleur conform aanvullende omschrijving.

Kleur mogelijkheden:
- Zuiver wit mat
- Zuiver wit glanzend
- Kleur aluminium
- Antraciet

Keuzelijst

Bouwnummer: 25

Werk: 22002

Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier

Woningtype: E



10.04 Gira Event Clear ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING) € 1.015,00

Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira Event Clear, kleur conform aanvullende omschrijving.

Kleur mogelijkheden:

- Zuiver wit glanzend
- Kleur antraciet-wit

10.05 Gira Esprit glas ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING) € 1.290,00

Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira Esprit, kleur conform aanvullende omschrijving.

Kleur mogelijkheden:

- Zwart-aluminium
- Mint-aluminium
- Wit-wit

Spuitwerk

08.11 Vervallen spuitwerk op het plafond van de begane grond per Pst. € -235,00

Het spuitwerk op het plafond van de gehele begane grond komt te vervallen. Het spuitwerk op de overige verdiepingen wordt wel aangebracht overeenkomstig de technische omschrijving.

08.13 Vervallen wandspuitwerk boven de wandtegels in toilet per Pst. -

Het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk in het toilet komt te vervallen.

Binnendeuren, kozijnen en deurbeslag

08.00 STANDAARD binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag per Pst. **Standaard**

Het leveren en monteren van de standaard binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag overeenkomstig de technische omschrijving.

08.01 Wijzigingen type binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag per Pst. **Showroom**

Het leveren en monteren van een ander type binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag i.p.v. de standaard inbegrepen binnendeurkozijnen / binnendeuren / deurbeslag.

Koper zal toegang krijgen tot een account in mijndeur.nl waar men kan zien welke deuren zijn inbegrepen in hun woning. (ACCOUNT KAN PAS WORDEN AANGEMAAKT NADAT DE RUWBOUWOPTIES BEKEND ZIJN IVM DEFINITIEVE INDELINGEN VAN DE WONING/APPARTEMENT!)

Eventueel kan tegen verrekening het type binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag naar wens aangepast worden

