

# Keuzelijst

Bouwnummer: 33  
Werk: 22002  
Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier  
Woningtype: K4



## Bouwkundig- indelingen

- Wijzingen van indelingen van de binnenruimten in de woning,

- |   |              |   |         |   |               |
|---|--------------|---|---------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>02.50</b> | <b>Vervallen standaard bovenlicht binnendeurkozijn.</b> | per st. | € | <b>125,00</b> |
| <p>Het bouwkundig dichtzetten van de positie van het standaard bovenlicht van het binnendeurkozijn.</p> <p>Standaard worden de binnendeurkozijnen plafond-hoog uitgevoerd. Middels deze optie stopt het kozijn boven de deur, en wordt de open ruimte tot aan het plafond bouwkundig dichtgezet.</p> <p>De wand wordt afgewerkt conform overige standaard binnenwanden.</p> |              |   |         |   |               |

## Bouwkundig- Buitenkozijnen

Een aantal buitenkozijnen in de woning zijn aanpasbaar.

- |  |              |   |         |   |               |
|--|--------------|---|---------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>01.29</b> | <b>Het spiegelen van een standaard buitenkozijn</b> | per st. | € | <b>225,00</b> |
| <p>Het gespiegeld uitvoeren van een standaard buitenkozijn in de woning.</p> |              |   |         |   |               |

## Bouwkundig

- |   |              |  |         |  |                  |
|---|--------------|--|---------|--|------------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>01.99</b> | <b>Geen ruwbouw aanpassingen aan de woning</b> | per pst |  | <b>Standaard</b> |
| <p>De woning wordt niet voorzien van een van de in de optielijst vermelde ruwbouwopties</p> |              |  |         |  |                  |

## Keuken

- |  |              |   |          |  |                    |
|--|--------------|---|----------|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>07.02</b> | <b>Aanpassing leidingwerk keuken</b>                                | per post |  | <b>-</b>           |
| <p>Eventuele aanpassingen aan het leidingwerk voor de keuken ten op zichte van het leidingwerk als aangegeven op de verkooptekening of 0-tekening.</p> <p>U dient het leidingschema van de nieuwe keuken voor de sluitingsdatum aan te leveren.!</p> <p>De aanpassingen zijn in opties 07.02-... aangegeven.</p> |              |   |          |  |                    |
| <input type="checkbox"/>   | <b>07.99</b> | <b>Verplaatsen keukenopstelling naar andere plaats in de woning</b> | per st.  |  | <b>Op aanvraag</b> |
| <p>De basis keukeninstallatie wordt verplaatst. Meerprijs omvat geen aanpassingen in de basis keuken installatie aan zich.</p>   |              |   |          |  |                    |

# Keuzelijst

Bouwnummer: 33  
Werk: 22002  
Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier  
Woningtype: K4



## Sanitair

- 05.01**      **standaard sanitair in badkamer en toilet**      per post      **Standaard**
- het standaard opgenomen sanitair in de badkamer en het toilet conform de sanitairlijst.  
Positie conform standaard indeling.
- U maakt in Uw Huis Uw Wensen, de standaard order aan, en verzend deze.
- 
- 05.02**      **Sanitair conform showroom**      per post      **Showroom**
- Wijzigingen sanitair conform offerte Uw Huis Uw Wensen
- Offertenr. .... dd. ....  
Inclusief eventuele aanpassingen elektra en loodgieterswerkzaamheden.

## Tegelwerken

- 06.01**      **Tegels in badkamer en toilet conform standaard uitvoering**      per post      **Standaard**
- In de badkamer en toilet worden de standaard vloertegels en wandtegels aangebracht.
- Kleurstellingen conform opgave showroom.
- 
- 06.02**      **Tegels in badkamer en toilet conform showroom**      per post      **Showroom**
- In de badkamer en toilet worden de standaard vloertegels en wandtegels aangebracht conform opgave Tegelidee.

## Loodgieterswerk

- 04.50**      **Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting en droger aansluiting**      per post      €      **450,00**
- het verplaatsen van de W-aansluitingen van de wasmachine, naar een ruimte waar geen riolering/waterleiding aanwezig is.
- De verplaatsingen van het elektra, worden opgenomen in optie 03.01

## Afwerkingen

- 08.60**      **De open trap uitvoeren als een dichte trap**      per pst      €      **500,00**
- De open trap uitvoeren als dichte trap, overeenkomstig de dichte trap op de begane grond.

# Keuzelijst

Bouwnummer: 33  
Werk: 22002  
Werknaam: Stadsoevers - Vlietkwartier  
Woningtype: K4



## Spuitwerk

- |   |              |  |          |   |                |
|---|--------------|--|----------|---|----------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>08.10</b> | <b>Vervallen spuitwerk gehele woning</b> | per post | € | <b>-765,00</b> |
| <p>Het spuitwerk op de plafonds in de gehele woning en het wandspuitwerk boven het wandtegелwerk in het toilet komt te vervallen.</p> |              |  |          |   |                |

## Binnendeuren, kozijnen en deurbeslag

- |   |              |   |          |  |                  |
|---|--------------|---|----------|--|------------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>08.00</b> | <b>STANDAARD binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag</b> | per post |  | <b>Standaard</b> |
| <p>Het leveren en monteren van de standaard binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag overeenkomstig de technische omschrijving.</p> |              |   |          |  |                  |

- |  |              |  |         |   |                |
|--|--------------|--|---------|---|----------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>08.02</b> | <b>Het niet leveren en aanbrengen van een standaard binnendeur/kozijn/beslag</b> | per st. | € | <b>-375,00</b> |
| <p>Het niet leveren en aanbrengen van een standaard binnendeur met bijbehorend binnendeurkozijn en deurbeslag. De wand is onafgewerkt.</p> |              |  |         |   |                |

- |   |              |   |         |   |               |
|---|--------------|---|---------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>08.03</b> | <b>Het leveren en aanbrengen van een extra standaard binnendeur/kozijn/beslag</b> | per st. | € | <b>445,00</b> |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra standaard binnendeur met bijbehorend binnendeurkozijn en deurbeslag.</p> |              |   |         |   |               |

Uitvoering van het kozijn, binnendeur en deurbeslag, conform de standaard uitvoering zoals beschreven in de technische omschrijving.

Noot;  
In de afbouwfase kunt u via de deurmodule deze standaard deurset aanpassen.

Handtekening voor akkoord: