

Keuzelijst - Ruwbouw

Bouwnummer: 10
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: B



Algemeen

- | | | | | |
|--|--------------|--|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 01.99 | Geen ruwbouw aanpassingen aan de woning | per pst | Standaard |
| De woning wordt niet voorzien van een van de in de optielijst vermelde ruwbouwopties | | | | |

Bouwkundig-uitbreidingen

- | | | | | |
|---|--------------|--|---------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 01.00 | Geen uitbreiding aan de woning | per pst | Standaard |
| De woning wordt niet voorzien van een uitbreiding op de begane grond. | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 01.01 | Uitbouw 1,2 m1 aan achterzijde woning | per pst | € 20.450,00 |
| Uitbouw aan de achterzijde van de woning met 1,20 meter over de gehele breedte van de woning. | | | | |
| De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen systeemvloer. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeemvloer en voorzien van dakbedekking en isolatie. De standaard vloerverwarming wordt door gelegd in de aanbouw. | | | | |
| De standaard installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie. De aanwezige dubbele wandcontactdoos wordt 1,20 meter verplaatst evenals het plafondlichtpunt. De standaard kozijnen in de achtergevel blijven gehandhaafd. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. | | | | |
| Prijs is inclusief aanpassingskosten van de architect, constructeur en woningborg. | | | | |

Keuzelijst - Ruwbouw

Bouwnummer: 10
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: B



<input type="checkbox"/>	01.03	Uitbouw 2,4 m1 aan achterzijde woning	per pst	€	33.475,00
<p>Uitbouw aan de achterzijde van de woning met 2,40 meter over de gehele breedte van de woning.</p> <p>De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen systeembodem.</p> <p>De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeembodem en voorzien van dakbedekking en isolatie.</p> <p>De standaard vloerverwarming wordt door gelegd in de aanbouw.</p> <p>De standaard installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie. Er komt 1 extra dubbele wandcontactdoos in de aanbouw en het plafondlichtpunt wordt verplaatst.</p> <p>De standaard kozijnen in de achtergevel blijven gehandhaafd.</p> <p>Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving.</p> <p>Prijs is inclusief aanpassingskosten van de architect, constructeur en woningborg.</p>					

Bouwkundig- Buitenkozijnen

Een aantal buitenkozijnen in de woning zijn aanpasbaar.

<input type="checkbox"/>	01.20	Schuifpui ipv openslaande deuren, 1 schuifdeur	per pst	€	2.270,00
<p>Het kozijn met openslaande tuindeuren en zijlicht in de achtergevel wordt vervangen door een schuifpui met een schuifdeur naar één zijde.</p>					

Handtekening voor akkoord: